Comune di

Monte di Procida

Provincia di Napoli

Riqualificazione
Campo Sportivo *Vezzuto-Marasco*

Responsabile **III** settore:

arch. Antonio
ILLIANO

RUP:

ing. Antonio
FERRANTE

Progettista:

scia
architettura
ingegneria
NAPOLI

arch. Rosa
BUONANNO

PROGETTO ESECUTIVO

GIUGNO 2018

Incidenza costi sicurezza

Revisione:

nome file: MdP_CVM_Es_DG.IS

DG
IS

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO mc	8,48	30,90	262,03	0,34	0,129
2 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di rete di recinzione completa di rinforzo perimetrale e tirante in acciaio nella parte superiore per campi sportivi (tipo Rete C06 della Bresciareti) Re ... mento di stabilizzatore e antiruggine dei pali di supporto alla rete, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	7´532,62	7´532,62	753,26	10,000
3 N.P. 02	Fornitura e posa in opera di sedile modulare continuo (tipo NOVANTA/0 della MONDO - VANELLI SEATING) dimensionato in modo da poter essere installato anche su gradoni della profondi ... tura metallica portante permettono l'installazione del sedile anche in assenza di gradone o su gradoni di misura anomala SOMMANO cadauno	500,00	12,72	6´360,00	19,08	0,300
4 N.P. 03	Ripristino piano delle pendenze attraverso le seguenti attività: - Rimozione del manto erboso per una fascia di 3,00 mt di profondità lungo i lati maggiori del campo; - Rimozione ... manto erboso rimosso in precedenza. SOMMANO a corpo	1,00	25´123,67	25´123,67	125,62	0,500
5 N.P. 04	Intervento di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica esistente così strutturata: o Controllo della planarità. o Controllo e riparazione di eventuali scollature. ... i di carico e scarico incluse. Per maggiori specifiche confronta il Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara. SOMMANO a corpo	1,00	26´534,32	26´534,32	79,60	0,300
6 N.P. 05	Revisione e riparazione di cancelli ed inferriate e dissuasori antintrusione comprensivo di trattamento antiruggine in gel SOMMANO a corpo	1,00	2´433,51	2´433,51	99,77	4,100
7 N.P. 06	Sostituzione di n° 2 fari proiettore completi di corpo lampada orientabile, con copertura in vetro temperato e corpo in alluminio con grado di protezione IP66 e lampada a ioduri me ... nditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000. Il tutto per rendere l'opera compiuta ed a perfetta regola d'arte SOMMANO cad	1,00	3´287,43	3´287,43	147,93	4,500
8 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	848,00	0,92	780,16	4,64	0,595
9 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO mq/cm	1´696,00	1,68	2´849,28	16,95	0,595
	Parziale LAVORI A CORPO euro			75´163,02	1´247,19	1,659
	T O T A L E euro			75´163,02	1´247,19	1,659
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	75´163,02	1´247,19	1,659
C:000	<nessuna> euro	75´163,02	1´247,19	1,659
C:000.000	<nessuna> euro	25´123,67	125,62	0,500
C:000.001	OPERE EDILI euro	50´039,35	1´121,57	2,241
	TOTALE euro	75´163,02	1´247,19	1,659

Data, _____

Il Tecnico

A RIPORTARE